

## กำหนดวงงาน

### โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย

ประกอบด้วย ๑. งานก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดความกว้าง ๕๒.๒๐ เมตร ยาว ๙๗.๒๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๔๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย

๒. งานระบบไฟฟ้าอาคารและไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลหนองควาย

๓. งานระบบประปาแบบบาดาลสำหรับใช้บริเวณสนามกีฬาและระบบสปริงเกอร์สนามฟุตบอล รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย

๔. งานก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย

๕. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๓๕๒.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๓๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย

๖. งานขุดประตูทางเข้าและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล หนองควาย

ก่อสร้าง ณ ที่ดินของเทศบาลตำบลหนองควาย บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ ๓

### แบ่งการดำเนินงาน : สองงวดงาน

งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างยอดรวมที่ได้ทำสัญญาว่าจ้าง

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จจึงจะสามารถส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้างงวดที่ ๑ ได้

๑. งานขุดประตูทางเข้าและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑.๑งานขุดประตู

- ๑.๑.๑ งานฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑.๒ งานเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑.๓ งานโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ๑.๑.๔ งานโครงสร้างชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ๑.๑.๕ งานโครงสร้างชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ๑.๑.๖ งานโครงสร้างชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ๑.๑.๗ งานโครงสร้างชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

๑.๒งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ๑.๒.๑ งานฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒.๒ งานเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒.๓ งานคานคอดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒.๔ งานเสาทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒. งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓. งานก่อสร้างสนามฟุตบอลและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

๓.๑งานก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมบ่ออัดดินสนามแล้วเสร็จ

๔. งานก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
  - ๔.๑ งานฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๔.๒ งานเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๔.๓ งานคานคอดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๔.๔ งานเสาทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๔.๕ งานพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๔.๖ งานโครงสร้างหลังคาเสา มุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานระบบไฟฟ้า
  - ๕.๑ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าภายนอกแล้วเสร็จ
๖. งานระบบประปา
  - ๖.๑ ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๖.๒ งานก่อสร้างถังกรองน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๖.๓ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๖.๔ งานก่อสร้างโรงสูบน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ๖.๕ งานก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ หอดึงสูงแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน

**งวดที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างยอดรวมที่ได้ทำสัญญาว่าจ้าง**

**ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จจึงจะสามารถส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้างงวดที่ ๒ ที่เหลือทั้งหมด**

๑. งานขุดประตูทางเข้าและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
  - ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานก่อสร้างสนามฟุตบอลและวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
  - ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
  - ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานระบบไฟฟ้า
  - ดำเนินการตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานระบบประปา
  - ดำเนินการตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด

ตลอดจนถึงการทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อย

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน